

ใบประมาณราคาโครงการก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

แบบ ปร.4

หน้า 1 / 1

โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดิน ระยะทาง 86 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง (จากปากทางสวนผักขอย 1 ถึงที่ดินนายสำรวย จันทริญญสุข) หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง								*ค่าแรงของ
	- เสาเข็ม L 0.30 x 0.30 x 6 ม.	266.00	ต้น	2,050.00	545,300.00	176.00	46,816.00	592,116.00	งานบางประ
	- ค่าแรงงานสกัดเสาเข็ม	266.00	ต้น			250.00	66,500.00	66,500.00	เกทคิดเหมา
2	คอนกรีต 240 ksc	20.64	ลบ.ม	2,121.50	43,787.76	306.00	6,315.84	50,103.60	รวม 30 %
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6	152.74	กก.	21.19	3,236.56	3.40	519.32	3,755.88	
	- DB 12	610.94	กก.	19.68	12,023.30	3.40	2,077.20	14,100.50	
4	ไม้แบบ 20 %	9.42	ลบ.ฟ	383.18	3,609.56			3,609.56	
5	ไม้คร่าว พร้อมค้ำยัน	5.00	ลบ.ฟ	383.18	1,915.90			1,915.90	
6	ค่าแรงไม้แบบ	41.28	ตร.ม			133.00	5,490.24	5,490.24	
7	ตะปู	5.00	กก.	57.94	289.70	17.38	86.90	376.60	
8	ดินถม	64.50	ลบ.ม	280.37	18,083.87	99.00	6,385.50	24,469.37	
	รวมค่างานต้นทุน							762,437.63	
	Factor F 1.2726							207,840.50	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง							970,278.13	
	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้าง							970,000.00	
									(เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ


.....ประมาณราคา

(นายอนุพงษ์ นามเกษ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

.....ตรวจสอบ

(นายสมบัติ ไชยศิริรินทร์)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บ้านใหม่

.....เห็นชอบ

(นางปัทมาพร สุชาบุรณ์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านใหม่

.....อนุมัติ

(นายสมชาย ภูทอง)

ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านใหม่

(นางปัทมาพร สุชาบุรณ์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านใหม่

(นางปัทมาพร สุชาบุรณ์)

(นายสมบัติ ไชยศิริรินทร์)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บ้านใหม่

(นายยุทธนา วรรณเวทัญญูพอ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวอินัยชนก มัททกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการฯ

(นายอนุพงษ์ นามเกษ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง