

ใบประมาณราคาโครงการก่อสร้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่





แบบ ปร.4  
หน้า 1 / 1





โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  
รองพื้นทางด้วยหินลูกรัง หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (สภาพเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50  
เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรชำรุดคอนกรีตแตกหัก ปรับปรุงเพื่อขยายถนนให้กว้างและยกระดับถนนให้สูงขึ้น)

สถานที่ก่อสร้าง (จากห้องแถวแสงจันทร์แสงตะวันถึงหน้าหมู่บ้านชนะสุ) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม	หมายเหตุ																																																																																																			
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน																																																																																																				
1	ลูกรังรองพื้นทาง	135.00	ลบ.ม.	350.00	47,250.00	99.00	13,365.00	60,615.00	*ค่าแรงของ																																																																																																			
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	45.00	ลบ.ม.	420.56	18,925.20	99.00	4,455.00	23,380.20	งานบางประ																																																																																																			
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	180.00	ลบ.ม.	2,121.50	381,870.00	306.00	55,080.00	436,950.00	เกทคิดเหมา																																																																																																			
4	เหล็ก wire mesh 6 มม. @ 0.20 ม.	900.00	ตร.ม.	57.00	51,300.00	5.00	4,500.00	55,800.00	รวม 30 %																																																																																																			
5	ไม้แบบ 20 %	13.13	383.18	5,031.15	133.00	1,746.29	6,777.44		6	ตะปู	4.00	กก.	57.94	231.76	17.38	69.52	301.28		7	เหล็ก RB Ø 12 มม.	302.00	กก.	20.23	6,109.46	3.40	1,026.80	7,136.26		8	เหล็ก RB Ø 19 มม.	44.60	กก.	19.62	875.05	3.40	151.64	1,026.69		9	แอลพีสต	20.00	ลิตร	25.00	500.00	7.50	150.00	650.00		10	งานหล่อปากบ่อท่อระบายน้ำ	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	8.50	25.50	4,525.50			รวมค่างานต้นทุน							592,636.88			Factor F 1.2726							161,552.81			เป็นเงินค่าก่อสร้าง							754,189.69			ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้าง							754,000.00											(เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
6	ตะปู	4.00	กก.	57.94	231.76	17.38	69.52	301.28																																																																																																				
7	เหล็ก RB Ø 12 มม.	302.00	กก.	20.23	6,109.46	3.40	1,026.80	7,136.26																																																																																																				
8	เหล็ก RB Ø 19 มม.	44.60	กก.	19.62	875.05	3.40	151.64	1,026.69																																																																																																				
9	แอลพีสต	20.00	ลิตร	25.00	500.00	7.50	150.00	650.00																																																																																																				
10	งานหล่อปากบ่อท่อระบายน้ำ	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	8.50	25.50	4,525.50																																																																																																				
	รวมค่างานต้นทุน							592,636.88																																																																																																				
	Factor F 1.2726							161,552.81																																																																																																				
	เป็นเงินค่าก่อสร้าง							754,189.69																																																																																																				
	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้าง							754,000.00																																																																																																				
									(เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)																																																																																																			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

  
.....ประมาณราคา  
(นายอนุพงษ์ นามเกษ)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  
  
.....ตรวจสอบ  
(นายสมบัติ ไชยศิริพันธ์)  
ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บ้านใหม่  
  
.....เห็นชอบ  
(นางปัทมาพร สุขามุข)  
ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านใหม่  
  
.....อนุมัติ  
(นายสมชาย ภูทอง)  
ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านใหม่

(นางปัทมาพร สุขามุข)  
ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านใหม่  
  
.....กรรมการ  
(นายสมบัติ ไชยศิริพันธ์)  
ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บ้านใหม่  
  
.....กรรมการ  
(นายยุทธนา วรรณเวทีบุญพอ)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
  
.....กรรมการ  
(นางสาวอัญชนก มัททกุล)  
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการฯ  
  
.....กรรมการ  
(นายอนุพงษ์ นามเกษ)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง