

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 459 ตารางเมตร รองพื้นทางด้วยหินคลุก หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง (จากปากทางบ้านเก่าซอย 4 ถึงบ้านนายสรายุทธ บุญประคอง) หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุกรองพื้นทาง	91.80	ลบ.ม.	420.56	38,607.41	99.00	9,088.20	47,695.61	*ค่าแรงของ
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	22.95	ลบ.ม.	420.56	9,651.85	99.00	2,272.05	11,923.90	งานบางประ
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	68.85	ลบ.ม.	2,121.50	146,065.28	306.00	21,068.10	167,133.38	เกาคิดเหมา
4	เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	459.00	ตร.ม.	26.17	12,012.03	5.00	2,295.00	14,307.03	รวม 30 %
5	ไม้แบบ 20 %	8.37	ลบ.ฟ	383.18	3,207.22	133.00	1,113.21	4,320.43	
6	ตะปู	2.50	กก.	57.94	144.85	17.38	43.46	188.31	
7	เหล็ก RB Ø 12 มม.	127.00	กก.	20.23	2,569.21	3.40	431.80	3,001.01	
8	เหล็ก RB Ø 19 มม.	20.00	กก.	20.23	404.60	3.40	68.00	472.60	
9	แอลพีสต	10.00	ลิตร	25.00	250.00	7.50	75.00	325.00	
	รวมค่างานต้นทุน							249,367.26	
	Factor F 1.2726							67,977.51	
	เป็นเงินค่าก่อสร้าง							317,344.77	
	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้าง							317,000.00	
									(สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

 ประมาณราคา

(นายอนุพงษ์ นามเกษ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

..... ตรวจสอบ

(นายสมบัติ ไชยศิริรินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

..... เห็นชอบ

(นางปัทมาพร สุขาบุรณ์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านใหม่

..... อนุมัติ

(นายสมชาย กูทอง)

ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านใหม่

(นางปัทมาพร สุขาบุรณ์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านใหม่

..... กรรมการ

(นายสมบัติ ไชยศิริรินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายยุทธนา วรรณเวทีบุญพอ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

..... กรรมการ

(นางสาวอินขนก มีทกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการฯ

..... กรรมการ

(นายอนุพงษ์ นามเกษ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง