

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงยกระดับถนน คสล. บริเวณบ้านบางประแดงซอย 4 หมู่ที่ 3 โดยเริ่มจากบ้านนายเกษมศักดิ์ ถาวรสวัสดิ์ ถึงบ้านนางกนกวรรณ กล้าสนอง
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร คสล. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่กำหนด

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอสามพราน จ.นครปฐม

งบเลขที่

แนวราคากลางเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.75	435.60	19,057.41	1.3624	25,963.82	25,963.82
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	26.25	871.32	22,872.07	1.3624	31,160.91	31,160.91
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	875.00	388.79	340,195.19	1.3624	463,481.92	463,481.92
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	106.72	1,600.80	1.3624	2,180.93	2,180.93
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	72.00	62.48	4,498.56	1.3624	6,128.84	6,128.84
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	87.00	47.35	4,119.45	1.3624	5,612.34	5,612.34