

**แบบแสดง BREAK DOWN COST**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่**

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. บริเวณบ้านบางประแดง2 แยก2 หมู่ที่ 3

เริ่มจากห้องแถวนางวาสนา อนุศร โศ ถึงบริษัทพีเอ็นแอดเซสเซอร์รี่ อินเตอร์ (2009) จำกัด

โดยวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. Ø 0.40 ม. ชั้น 3 มอก. จำนวน 142 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ 13 บ่อ ระยะทางรวม 155 เมตร

พร้อมประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่กำหนด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานบ่อพัก ขนาด 0.78x0.78*1.20-1.25 หนา 0.10 ม.							
	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	0.35	ลบ.ม	2,345.79	821.03	306.00	107.10	928.13
	RB 9 มม. (เหล็กบ่อพัก)	16.87	กก.	23.79	401.37	4.10	69.17	470.54
	เหล็กฉาก L 50x50x4 มม. นน.18.40กก./เส้น	18.40	กก.	27.58	507.47	10.00	184.00	691.47
	ไม้แบบ	1.05	ลบ.ฟ	560.75	588.79	-	-	588.79
	ไม้คร่าว+ค้ำยัน	0.32	ลบ.ฟ	560.75	176.64	-	-	176.64
	ค่าประกอบแบบ	3.50	ตร.ม	-	-	133.00	465.50	465.50
	ค่าติดตั้งบ่อ	1.00	บ่อ	-	-	-	-	-
	งานคอนกรีตฝาบ่อ	0.05	ลบ.ม	2,345.79	118.37	306.00	15.44	133.81
	RB 9 มม. (เหล็กฝาบ่อพัก)	5.00	กก.	23.79	118.93	4.10	20.50	139.42
	ลวดผูกเหล็ก	0.20	กก.	56.07	11.21	-	-	11.21
	ท่อPVC Ø 2"ชั้น 13.5 ขาว 4 เมตร	1.00	เมตร	72.90	72.90	-	-	72.90
	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยม 0.15x0.15 ม. x 3.00 ม.	2.00	ต้น/หลุม	310.00	620.00	176.00	352.00	972.00
	งานทรายหยาบกันหลุม	0.06	ลบ.ม	-	-	-	-	-
	<b>รวมราคาบ่อพัก / บ่อ</b>				<b>3,436.70</b>		<b>1,213.71</b>	<b>4,650.41</b>
	<b>คิดเป็นต้นทุนพิเศษ ต่อ 1 บ่อ เพียง</b>							<b>4,640.00</b>
2	งานวางระบายน้ำรูปตัวยวี/เมตร หนา 0.20 เมตร							
	งานคอนกรีต	0.16	ลบ.ม	2,345.79	375.33	306.00	48.96	424.29
	RB 9	4.99	กก.	23.79	118.71	4.10	20.46	139.17
	RB 6	2.22	กก.	25.26	56.13	4.10	9.11	65.24
	ไม้แบบ	0.12	ลบ.ฟ	560.75	67.29	-	-	67.29
	ไม้คร่าว	0.04	ลบ.ฟ	560.75	20.19	-	-	20.19
	ค่าประกอบแบบ	0.40	ตร.ม	-	-	133.00	53.20	53.20
	ลวดผูกเหล็ก	0.20	กก.	56.07	11.21	-	-	11.21
	<b>รวมราคาวางระบายน้ำรูปตัวยวี คสล. / เมตร</b>				<b>648.86</b>		<b>131.73</b>	<b>780.59</b>

ค่าวัสดุรวมรวม บ่อพัก คสล. / รางวี ราคานี้ยังไม่รวมค่าVat/ Factor F