

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้านสวนผักขอย 1 หมู่ที่ 4

ช่วงที่ 1 ผิวรางกว้าง 0.80 เมตร ยาว 26.00 หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 21.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ผิวรางกว้าง 0.40-0.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6.00 ตร

ช่วงที่ 3 ผิวรางกว้าง 1.40 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 294.00 ตร.ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่รวมทั้ง 3 ช่วง ไม่น้อยกว่า 321 ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

17 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดตอ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	321.00	10.66	3,421.86	1.3642	4,668.10	4,668.10
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	40.00	440.93	17,637.20	1.3642	24,060.67	24,060.67
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.05	420.56	6,749.99	1.3642	9,208.33	9,208.33
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	15.06	435.46	6,558.03	1.3642	8,946.46	8,946.46
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.	304.21	582.32	177,147.57	1.3642	241,664.71	241,664.71
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.						
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.						
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						