ใบประมาณราคาโครงการก่อสร้าง แบบ ปร.4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการ ก่อสร้างยกระดับ ถนน คสล. สายบ้านใหม่ ซอย 2 หมู่ที่ 2 เริ่มจากถนน ทช.นฐ.1034 ถึงสะพานข้ามคลองขุดใหญ่ คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 366.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 1,830.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	ทรายหยาบรองพื้นทาง	92.00	ลบ.ม.	420.56	38,691.52	99.00	9,108.00	47,799.52	งานบางปร
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	366.00	ลบ.ม.	2,121.50	776,469.00	306.00	111,996.00	888,465.00	เภทคิดเหม
3	เหล็ก wire mesh 6 มม. @ 0.20 ม.	1,830.00	ตร.ม	55.00	100,650.00	5.00	9,150.00	109,800.00	รวม 30 %
4	ไม้แบบ	44.00	ลบ.ฟ	383.18	16,859.92		0.00	16,859.92	
5	ค่าแรงประกอบแบบ	220.00	ลบ.ฟ		0.00	133.00	29,260.00	29,260.00	
6	ตะปู	10.00	กก.	57.94	579.40	17.38	173.80	753.20	
7	เหล็ก RB Ø 12 มม.	644.00	กก.	20.23	13,028.12	3.30	2,125.20	15,153.32	
8	เหล็ก RB Ø 19 มม.	50.00	กก.	16.82	841.00	3.30	165.00	1,006.00	
9	แอลฟัลต์	30.00	ลิตร	25.00	750.00	7.50	225.00	975.00	
10	แอสฟัลติกคอนกรีตหนา 0.10 ม.	55.00	ตร.ม	501.42	27,578.10	9.72	534.60	28,112.70	
11	หินคลุกไหล่ทาง(คิวหลวม)	74.00	ลบ.ม.	420.56	31,121.44	99.00	7,326.00	38,447.44	
	รวมค่างานต้นทุน				1,006,568.50		170,063.60	1,176,632.10	
	ค่าก่อสร้างรวม Factor F =	1.3074						1,538,328.81	
	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้าง							1,487,000.00	
				(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					