ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอถังประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่ดินคุณวาสนา อนุตธโต หมู่ที่ 3 ก่อสร้างหอถังเหล็ก (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว (ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4) ความลึกไม่น้อยกว่า 300 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำดี พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (SUPMERSIBLE PUMP) ขนาด 10 แรงม้า 380 โวลท์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.บ้านใหม่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ต. บ้านใหม่ อ.สามพราน จ. นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ประมาณราคาโดย กองชางองคการบรหารสวนตาบลบานใหม่ **เมื่อวันที่** 10 สิงหาคม 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานก่อสร้างหอถังเหล็ก(รูปทรงแชมเปญ 50 ลูกบาศก์เมตร)							
1	**งานฐานรากหอถัง**							
1.1	งานปรับพื้นที่วางผังก่อนดำเนินการพร้อมขุดฐานราก	งาน	1.00	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00
1.2	งานทรายหยาบก้นหลุม	ลบ.ม.	3.00	420.56	1,261.68	99.00	297.00	1,558.68
1.3	เสาเข็มรูปตัวไอ 0.26x0.26x21.00 เมตร.+ เสริมDB16	ต้น	17.00	5,460.00	92,820.00	1,340.00	22,780.00	115,600.00
1.4	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	30.00	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00
1.5	ไม้คร่าว,ค้ำยัน	ลบ.ฟ.	9.00	383.18	3,448.62	-	-	3,448.62
1.6	ตะปู	กก.	10.00	57.94	579.40	-	-	579.40
2	**งานคอนกรีต**							
2.1	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม	3.00	1,682.00	5,046.00	398.00	1,194.00	6,240.00
2.2	คอนกรีต1:2:4 (280 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม	17.00	2,158.88	36,700.96	306.00	5,202.00	41,902.96
2.3	ทรายหยาบถมภายในฐาน	ลบ.ม	3.00	420.56	1,261.68	99.00	297.00	1,558.68
3	**งานเหล็กเสริม**							
3.1	เหล็ก RB 9 มม.	กก.	95.00	20.99	1,994.05	4.10	389.50	2,383.55
3.2	เหล็ก DB 12 มม.	กก.	300.00	18.69	5,607.00	3.30	990.00	6,597.00
3.3	เหล็ก DB 16 มม.	กก.	170.00	18.69	3,177.30	3.30	561.00	3,738.30
3.4	ลวดผูกเหล็ก No.18	กก.	15.00	58.41	876.15	-	-	876.15
3.5	Anochor Boll dia 32 มม. ยาว 1.00 ม. กลึงเกลียวงอปลาย พร้อมหัวน๊อต และแหวนรองน๊อต	ชุด	12.00	1,400.00	16,800.00	160.00	1,920.00	18,720.00
4	**งานหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ**							
4.1	งานหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 50 ลบ. ม.สูง 20.00 ม.(พ่น SAND BLAST) ระบบสี Epoxy มาตรฐานน้ำดื่ม พร้อมเครนยกประกอบและติดตั้ง	ถัง	1.00	480,000.00	480,000.00	-	-	480,000.00
5	**งานระบบท่อน้ำหอถังสูง**							
	ท่อน้ำเข้าภายในหอถัง							
5.1	ท่อ PVC. ø 3" ชั้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์	ท่อน	8.00	532.71	4,261.68	55.00	440.00	4,701.68
5.2	CHECK VALVE ทองเหลือง ø 3"	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	400.00	400.00	3,400.00
	ท่อน้ำเข้าจ่ายออกจากหอถัง				-		-	-
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี BSM ø 4" พร้อมอุปกรณ์	ท่อน	1	2,189.40	2,189.40	200.00	200.00	2,389.40
5.4	ประตูน้ำทองเหลือง ø 4"	ชุด	1	4,232.00	4,232.00	200.00	200.00	4,432.00
	ชุดท่อน้ำล้างถัง							
5.5	ท่อเหล็กอาบสังกะสี BSM ø 4" พร้อมอุปกรณ์	ท่อน	1	2,189.00	2,189.00	200.00	200.00	2,389.00
5.6	ประตูน้ำทองเหลือง ø 3"	ชุด	1	2,541.00	2,541.00	200.00	200.00	2,741.00
	ชุดท่อน้ำล้นภายในหอถังสูง							
5.7	ท่อ PVC. ø 3" ชั้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์	เมตร	20	133.17	2,663.40	40.00	800.00	3,463.40
5.8	งานเดินท่อเชื่อมต่อระบบภายใน	ชุด	1	4,000.00	4,000.00	353.00	353.00	4,353.00
5.9	ชุดควบคุมระดับน้ำอัตมัติ PRESSURE CONTROL พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งในกล่องเหล็ก	ชุด	1	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00
5.10	ชุดสายล่อฟ้า3แฉก Air termenainal ø 5/8"ยาว 1 ม. หางปลาทองแดง แท่งกราวด์หลอด ø 5/8"ยาว 2.40ม. พร้อมอุปกรณ์ สายทองแดงเปลือย ขนาด 50 ตร.มม.	ชุด	1	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00
	รวมวัสดุ + ค่าแรง							739,562.82