

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร รองพื้นทางด้วยหินคลุก หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง (จากถนนคอนกรีตเดิมถึงทางเข้าสหกรณ์นันทรีเจ้าพระยา) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุกรองพื้นทาง	80.00	ลบ.ม.	420.56	33,644.80	99.00	7,920.00	41,564.80	*ค่าแรงของ
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	20.00	ลบ.ม.	420.56	8,411.20	99.00	1,980.00	10,391.20	งานบางประ
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	60.00	ลบ.ม.	2,121.50	127,290.00	306.00	18,360.00	145,650.00	เกทคิดเหมา
4	เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	400.00	ตร.ม	26.17	10,468.00	5.00	2,000.00	12,468.00	รวม 30 %
5	ไม้แบบ 20 %	4.37	ลบ.ฟ	383.18	1,674.50	133.00	581.21	2,255.71	
6	ตะปู	1.30	กก.	57.94	75.32	17.38	22.59	97.92	
7	เหล็ก RB Ø 12 มม.	128.76	กก.	20.23	2,604.81	3.40	437.78	3,042.60	
8	เหล็ก RB Ø 19 มม.	33.45	กก.	20.23	676.69	3.40	113.73	790.42	
9	แอลพีสต์	9.00	ลิตร	25.00	225.00	7.50	67.50	292.50	
	รวมค่างานต้นทุน							216,553.14	
	Factor F 1.2726							59,032.39	
	เป็นเงินค่าก่อสร้าง							275,585.53	
	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้าง							275,000.00	
									(สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

..... ประมาณราคา

(นายอนุพงษ์ นามเกษ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

..... ตรวจสอบ

(นายสมบัติ ไชยศิริพันธ์)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บ้านใหม่

..... เห็นชอบ

(นางปัทมาพร สุชาบุรณ์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านใหม่

..... อนุมัติ

(นายสมชาย ภูทอง)

ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านใหม่

(นางปัทมาพร สุชาบุรณ์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านใหม่

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสมบัติ ไชยศิริพันธ์)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บ้านใหม่

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายยุทธนา วรรณเวทีบุญพอ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวธัญชนก มีทกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการฯ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายอนุพงษ์ นามเกษ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง